

Casino Wohlen**Kostenvoranschlag** gem. SIA Ind. 04.05

Neuer Parkettboden

Eiche Standard

Demontage und Abbruch des bestehenden alten Bodens im Saal und auf der Galerie (Ausführung mit Bauamt)	m2	380.00	50.00	19'000.00
Unterlagsboden im Saal und auf der Galerie	m2	350.00	35.00	12'250.00
Massivparkett in Eiche Standard Verlegen in Fischgrat auf Zement- Unterlagsboden im Saal	m2	300.00	220.00	66'000.00
Randfries in Eiche, passend zum Parkett Breite ca. mm 120	m	120.00	12.00	1'440.00
Massivparkett in Eiche Standard Verlegen in unregelmässigem Verband auf der Galerie	m2	80.00	200.00	16'000.00
Treppenstufen auf der Galerie Verlegen in unregelmässigem Verband inkl. Unterkonstruktion	m	80.00	300.00	24'000.00
Einzelstufen zu den Sitzreihen in Eiche massiv inkl. Unterkonstruktion	St	34.00	250.00	8'500.00
Oberflächenbehandlung Bodenfläche schleifen und dreifach PU-Wasserlack versiegeln	m2	380.00	40.00	15'200.00
Oberflächenbehandlung der Einzelstufen, Randfries etc.	p	1.00	3'000.00	3'000.00
Div. Nebenarbeiten wie Anschlüssen an Bodenhülsen, Bodendosen etc.	p	1.00	1'500.00	1'500.00
Zwischentotal				166'890.00
Mehrwertsteuer	%	7.60		12'683.65
Rundung				426.35
Total, inkl. MWST				180'000.00