

NACHTRAGSKREDITE (NK) II - 2009

genehmigt: Einwohnerratssitzung vom

Konto-Nr	Bezeichnung	Budget 2009	zu erwartende Ausgaben	Nachtrags-kredit	Begründung
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
090	Verwaltungsliegensch. Bleichi				
1.090.314.02	Baulicher Unterhalt, ausserordentl.	53'100	159'100	106'000	Brandschutztechnische Sanierung gem. Verfügung Aargauische Gebäudeversicherung vom 03.09.2009
216	Schulanlage Junkholz				
1.216.314.02	Baulicher Unterhalt, ausserordentl.	157'700	243'700	86'000	Brandschutztechnische Sanierung gem. Verfügung Aargauische Gebäudeversicherung vom 03.09.2009
Total				192'000	

Einwohnergemeinde Wohlen

Mehrzweckräume Bleichi, Brandschutztechnische Sanierung

Kostenschätzung

Nach Augenschein am 11. August 2009 mit Hr. Roger Koch Aarg. Gebäudeversicherung
und Verfügung vom 3. Sept. 2009

Ein Baugesuch wurde am 18. Sep. 09 eingereicht.

Ausbrucharbeiten, Gipserarbeiten

Best. Türen demontieren, Mauerwerk für Türen ausbrechen
Ausmauern der Wandöffnung

CHF 4'000

Metallbauarbeiten (nach Offerte)

Doppeltüre an Fassade, verglast und Umbau best. Eingangstüre
2 neue Brandschutztüren, 2-flügelig und 3 Brandschutztüren
1-flügelig

CHF 44'500

Elektroanlagen

Erweiterung Notbeleuchtung und Anschluss Gasüberwachung
sowie Brandschutzklappen

CHF 6'000

Gasüberwachungsanlage (Offerte)

Einbau Gasüberwachungsanlage

CHF 2'500

Lüftungsanlage (Offerte)

Einbau von Brandschutzklappen

CHF 8'000

Blitzschutz-Anlage (nicht vorhanden)

Blitzschutzanlage nach Vorschrift erstellen mit Prüfung

CHF 31'000

Malerarbeiten

Malerarbeiten auf Wände und Türen

CHF 5'000

Unvorhergesehenes, Annahme

CHF 5000

Total Sanierungsarbeiten (inkl. MWST)

CHF 106'000

22. September 2009 / DHo

Schulhaus Junkholz, Brandschutztechnische Sanierung

Kostenschätzung

Nach Augenschein am 19. August 2009 mit Hr. Peter Matter, Aarg. Gebäudeversicherung
und Verfügung vom 3. Sept. 2009

Brandschutztüre im UG, Treppenhaus Süd

Best. Holz-Türe demontieren und umrüsten

CHF 500

Metallbauarbeiten (nach Offerte)

Brandschutz-Abschluss im UG, Treppenhaus Mitte, mit
2 neuen Brandschutztüren, je 2-flügelig

CHF 21'500

Schiebetor 1-flügelig EI 30 im EG
als Brandabschluss Vorplatz / Treppenhaus
mit elektromechanischer Schliessvorrichtung

CHF 39'000

Umrüsten der beiden best. verglasten Türen im
Korridor 1. + 2. OG

CHF 5'000

Elektroanlagen (Offerte)

Erweiterung Notbeleuchtung und Anschluss Rauchmelder
sowie Schiebetoranlage

CHF 4'000

Gipserarbeiten

Gipsabschottung im Deckenbereich über Schiebetor
sowie Anpassungsarbeiten

CHF 3'000

Deckenverkleidungen

Aussparungen und Anpassarbeiten

CHF 3'000

Malerarbeiten

Malerarbeiten auf Wände und Türen

CHF 5'000

Unvorhergesehenes, Annahme

CHF 5000

Total Sanierungsarbeiten (inkl. MWST)

CHF 86'000